**PREFEITURA MUNICIPAL DE EXEMPLO (CASO FICTÍCIO PARA TESTE)**

Secretaria Municipal de Obras

# PROJETO BÁSICO

Reforma e adequação de acessibilidade de escola municipal de ensino fundamental (área construída de 1.250 m²)

## 1 1. OBJETO E JUSTIFICATIVA

1.1. Órgão requisitante: Prefeitura Municipal de Exemplo/RJ, por meio da Secretaria Municipal de Obras. Natureza do objeto: obra de engenharia (reforma com adequação de acessibilidade), sem ampliação de área construída.

1.2. Objeto: contratação de empresa especializada para executar a reforma e a adequação de acessibilidade de escola municipal de ensino fundamental, com área construída de 1.250 m², compreendendo: (a) substituição da cobertura de fibrocimento por telha metálica termoacústica; (b) construção de 2 (duas) rampas de acessibilidade, conforme a NBR 9050; (c) adaptação de 4 (quatro) banheiros para acessibilidade; (d) instalação de piso tátil nas circulações; e (e) os serviços complementares necessários à entrega da obra em condições de uso: demolições, alvenaria, revestimentos cerâmicos, louças e metais acessíveis, pintura e instalações elétricas da área reformada. A descrição do objeto é feita sem indicação de marcas, de modo a permitir propostas comparáveis (Súmula TCU 177; TCE-RJ, Acórdão 33393/2024, Processo 250.989-8/2023).

1.3. Quantitativos: o objeto abrange 1 (uma) edificação de 1.250 m² de área construída, 2 rampas e 4 banheiros. Os demais quantitativos (área de cobertura, metragem de piso tátil, áreas de revestimento e pintura, pontos elétricos etc.) constam da planilha orçamentária e das memórias de cálculo: [PREENCHER: quantitativos de cada serviço, com referência às pranchas do projeto e à memória de cálculo].

1.4. Prazo: [PREENCHER: prazo de execução da obra, em dias corridos, contado da ordem de serviço]; [PREENCHER: prazo de vigência do contrato];

[PREENCHER: hipóteses de prorrogação, se houver, nos termos da Lei 14.133/2021].

1.5. Fundamentação com referência ao ETP: a contratação decorre do Estudo Técnico Preliminar [PREENCHER: número/data do ETP e do processo administrativo], concluído e aprovado antes da elaboração deste Projeto Básico, que dele se origina e o detalha (art. 6º, XXV, da Lei 14.133/2021; TCU, Acórdão 1532/2026-Plenário; TCE-RJ, Acórdão 4011/2025, Processo 213.538-0/2024). Havendo divergência entre este Projeto Básico e o ETP, ela deve ser expressamente justificada: [PREENCHER: confirmar a compatibilidade com o ETP ou registrar as divergências e suas justificativas].

1.6. Justificativa da necessidade: a escola atende 480 alunos e não possui rampas, banheiros acessíveis nem piso tátil, o que limita o acesso e a permanência de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, a cobertura apresenta infiltrações que interrompem as aulas em dias de chuva. A contratação busca corrigir essas deficiências, garantir a continuidade das atividades letivas e adequar a edificação às condições de acessibilidade da NBR 9050.

1.7. Requisitos da contratação: (a) execução conforme este Projeto Básico, as normas técnicas da ABNT aplicáveis (em especial a NBR 9050) e a legislação vigente; (b) manutenção do funcionamento de parte das salas durante a obra, conforme a Seção 5; (c) responsabilidade técnica por profissional habilitado, com registro da respectiva ART/RRT; (d) entrega da obra limpa e em condições de uso. [PREENCHER: confirmar que os requisitos acima correspondem aos do ETP e acrescentar outros previstos nele]. Não serão incluídas exigências sem justificativa técnica nos autos.

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, alínea "a", e XXIII, alíneas "a" a "d"

## 2 2. LEVANTAMENTOS, SONDAGENS, ENSAIOS E ESTUDOS

2.1. Levantamentos realizados: a Secretaria Municipal de Obras elaborou levantamento cadastral e fotográfico da edificação em setembro de [PREENCHER: ano]. Ele serve de base para a identificação dos elementos a demolir, adaptar e construir, e para o levantamento dos quantitativos. [PREENCHER: indicar o responsável técnico pelo levantamento, os documentos do processo (plantas cadastrais, relatório fotográfico) e a localização deles nos autos].

2.2. Sondagens e ensaios: não foram realizadas sondagens, por se tratar de reforma sem ampliação da área construída. Não há, portanto, novas fundações ou cargas significativas no solo. A construção das 2 rampas, porém, envolve intervenção na área externa. [PREENCHER: confirmar se a dispensa de sondagem também se aplica às rampas, com declaração do responsável técnico].

2.3. Estudos complementares recomendáveis: antes de fechar o projeto, devem ser verificados e registrados nos autos: (a) a capacidade da estrutura de apoio da cobertura existente para receber o novo telhado; (b) a presença de amianto nas telhas de fibrocimento a retirar, caso se confirme, com os respectivos procedimentos de manuseio, transporte e destinação; (c) o estado das instalações elétricas na área reformada. [PREENCHER: resultado das verificações ou justificativa técnica de que são desnecessárias].

2.4. Tratamento do impacto ambiental: a obra gera resíduos de demolição e de retirada da cobertura. O Projeto Básico deve prever a gestão e a destinação correta desses resíduos, com custos na planilha orçamentária. [PREENCHER: exigência de licenciamento ou autorização ambiental, se houver, e plano de gerenciamento de resíduos].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, caput e alínea "a"

## 3 3. SOLUÇÕES TÉCNICAS GLOBAIS E LOCALIZADAS

3.1. Visão global da solução: a intervenção resolve em conjunto os dois problemas identificados: (i) a falta de acessibilidade, com rampas, banheiros adaptados e piso tátil nas circulações; (ii) as infiltrações, com a substituição integral da cobertura. As intervenções são independentes entre si no uso, mas devem ser coordenadas na execução para manter a escola em funcionamento.

3.2. Cobertura: substituição do telhado de fibrocimento por telha metálica termoacústica. A solução elimina as infiltrações e melhora o desempenho térmico e acústico das salas. [PREENCHER: área de cobertura em m², inclinação, estrutura de apoio, rufos, calhas e condutores, conforme projeto].

3.3. Rampas: construção de 2 (duas) rampas, conforme a NBR 9050, com inclinação, largura, patamares, guarda-corpos, corrimãos e piso antiderrapante conforme a norma. [PREENCHER: localização, desnível vencido e dimensões de cada rampa, conforme as pranchas do projeto].

3.4. Banheiros: adaptação de 4 (quatro) banheiros, com louças e metais acessíveis, barras de apoio, áreas de manobra e revestimentos adequados, conforme a NBR 9050. [PREENCHER: identificação dos banheiros e do leiaute adotado].

3.5. Piso tátil: instalação de piso tátil nas circulações da edificação, conforme a NBR 9050. [PREENCHER: extensão em metros lineares/m² e trajetos de aplicação, conforme o projeto].

3.6. Ciclo de vida: a escolha por telha metálica termoacústica deve considerar sua durabilidade e a redução das manutenções corretivas causadas por infiltrações. Também se consideram a conservação das rampas, dos pisos táteis e das louças e metais acessíveis, que exigem manutenção periódica pela escola e pela Secretaria. [PREENCHER: se houver análise comparativa de alternativas de cobertura ou estimativa de custos de manutenção no ETP, referenciá-la; não foram fornecidos valores]. O projeto deve exigir da contratada o fornecimento de garantias dos materiais e serviços, nos termos do contrato e do Código Civil: [PREENCHER: prazos de garantia exigidos para cobertura, impermeabilização e instalações].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, alíneas "a" e "b", e XXIII, alínea "c"

**4 4. SERVIÇOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SUAS ESPECIFICAÇÕES**

4.1. Os serviços e materiais a incorporar à obra são: demolições e retiradas; cobertura metálica (telha metálica termoacústica, estrutura de apoio e complementos); alvenaria; revestimentos cerâmicos; louças e metais acessíveis; piso tátil; pintura; e instalações elétricas da área reformada.

4.2. As especificações devem ser técnicas e de desempenho, com referência a normas da ABNT, e não podem indicar marcas. Caso se indique marca ou modelo como referência, deve vir acompanhada de "ou equivalente" e de justificativa técnica formal, nos termos do art. 41 da Lei 14.133/2021: [PREENCHER: especificações detalhadas de cada material (telha, louças, metais, cerâmicas, tintas, piso tátil, materiais elétricos), com parâmetros de desempenho e normas aplicáveis, e as justificativas técnicas de eventuais referências comerciais].

4.3. Os materiais devem ser novos, de primeira qualidade e conforme as normas técnicas, com apresentação de amostras ou catálogos à fiscalização antes

da aplicação, quando solicitado. [PREENCHER: lista de materiais sujeitos à aprovação prévia].

4.4. Os serviços sem correspondência direta na tabela referencial (por exemplo, itens cuja especificação em projeto difira da composição referencial) devem ter composição própria ajustada, com cotações e justificativa, conforme orientação do TCU em Engenharia de Custos de Obras Públicas – Perguntas e Respostas, que traz exemplo de composição referencial ajustada com cotação de preços. [PREENCHER: relação dos itens com composição própria ou cotação].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, alínea "c"

## 5 5. MÉTODOS CONSTRUTIVOS, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E ORGANIZAÇÃO DA OBRA

5.1. Execução por etapas: a obra será executada em etapas sucessivas, de forma a manter parte das salas em uso. A contratada deve submeter à fiscalização, antes do início, o plano de ataque da obra, que defina a sequência das frentes de serviço, as áreas interditadas em cada etapa e a liberação gradual dos ambientes. [PREENCHER: número de etapas, áreas de cada etapa, ambientes que permanecerão em funcionamento e prazos parciais; estes dados devem estar de acordo com o cronograma da Seção 6].

5.2. Canteiro de obras: o canteiro será instalado no pátio dos fundos da escola. Ele deve ser isolado e sinalizado, com acesso separado do fluxo de alunos, depósito de materiais, local de resíduos e instalações para os trabalhadores, conforme as normas de segurança do trabalho. Os custos de canteiro, mobilização e desmobilização e administração local constam da planilha como custos diretos, e não do BDI (Súmula TCU 258). [PREENCHER: instalações provisórias necessárias, ligações provisórias de água e energia e responsável pelo seu custeio].

5.3. Segurança e convivência com a atividade escolar: a contratada deve adotar medidas de proteção de alunos e funcionários, incluindo isolamento de áreas em obra, sinalização, controle de acesso, limitação de ruído e poeira e organização do transporte de materiais e resíduos fora dos horários de entrada e saída. [PREENCHER: horários de trabalho permitidos, definidos com a direção da escola, e eventuais restrições a atividades ruidosas ou de demolição durante as aulas].

5.4. Métodos construtivos: (a) retirada da cobertura existente por etapas, com proteção provisória contra chuva nas áreas em uso; (b) execução da estrutura e instalação da nova cobertura, com cuidado quanto à estanqueidade; (c) demolições localizadas e execução de alvenarias e revestimentos nos banheiros; (d) execução das rampas e do piso tátil; (e) instalações elétricas, pintura e limpeza final. Os métodos finais ficam a cargo da contratada, desde que atendam aos requisitos do projeto, às normas técnicas e ao plano aprovado pela fiscalização. A obra será acompanhada por responsável técnico habilitado. [PREENCHER: detalhamentos construtivos obrigatórios, se houver].

5.5. Resíduos: os resíduos de demolição e de retirada de telhas serão segregados, armazenados no canteiro e destinados a locais licenciados, com comprovante de destinação entregue à fiscalização.

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, alínea "d"; modelo de execução (art. 6º, XXIII, alínea "e")

## 6 6. PROGRAMAÇÃO, ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTOS E NORMAS DE FISCALIZAÇÃO

6.1. Regime de execução: empreitada por preço unitário (art. 46, I, e art. 6º, XXVIII, da Lei 14.133/2021), em que a medição se faz pelas quantidades efetivamente executadas, aos preços unitários contratados.

6.2. Programação: o cronograma físico-financeiro, compatível com o orçamento e o prazo, deve ser apresentado por etapa, com percentuais físicos e financeiros e o critério de medição de cada serviço. [PREENCHER: cronograma físico-financeiro da obra, de acordo com as etapas da Seção 5 e o prazo da Seção 1].

6.3. Estratégia de suprimentos: não se recomenda o parcelamento do objeto, pois as intervenções ocorrem na mesma edificação e dependem de coordenação para manter a escola em funcionamento. [PREENCHER: confirmar a justificativa do não parcelamento, e se há itens de fornecimento relevante e de natureza específica que mereçam BDI diferenciado (Súmula TCU 253)]. Os materiais ficam por conta da contratada, que deve programar as entregas de modo a não prejudicar as atividades escolares.

6.4. Forma e critérios de seleção do fornecedor: [PREENCHER: modalidade (a ser confirmada pelo agente de contratação; para obra de engenharia, em regra,

concorrência), critério de julgamento (menor preço, a confirmar) e modo de disputa]. As exigências de habilitação devem ser motivadas, nos termos do art. 18, IX, da Lei 14.133/2021, com indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo da obra, a partir da curva ABC: [PREENCHER: parcelas de maior relevância e valor significativo; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; índices econômico-financeiros e justificativa; garantia contratual, se exigida]. Se o edital exigir vistoria prévia, deve prever a possibilidade de substituí-la por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante (art. 63, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/2021).

6.5. Modelo de execução e recebimento: a contratada deve iniciar a obra após a ordem de serviço, apresentar o plano de execução e manter diário de obra. Concluída a obra, o recebimento será provisório, pelo fiscal, e definitivo, pelo agente ou comissão designados, após verificação do atendimento às exigências contratuais, nos termos do art. 140, I, da Lei 14.133/2021. [PREENCHER: prazos de recebimento provisório e definitivo; prazo de correção de pendências].

6.6. Modelo de gestão e fiscalização: a execução será acompanhada e fiscalizada por fiscais designados pela Administração, conforme os arts. 7º e 117 da Lei 14.133/2021. [PREENCHER: nomes ou cargos do gestor do contrato, do fiscal técnico (engenheiro ou arquiteto) e do fiscal administrativo, e dos substitutos]. A designação deve respeitar a segregação de funções. O fiscal do contrato não precisa ter registro em conselho profissional, pois a função é administrativa e multidisciplinar e não se confunde com a responsabilidade técnica pela execução (TCU, Acórdão 1671/2026-Primeira Câmara). Havendo contratação de terceiros para assistir o fiscal (art. 117), ela deve observar os requisitos legais.

6.7. A fiscalização deve verificar a execução real dos serviços no local, e não apenas a conferência documental (TCE-RJ, Acórdão 61660/2024, Processo 118.385-1/2023). Os instrumentos de registro são: diário de obra, relatórios de medição, registros fotográficos, notificações escritas e atas de reunião. Rotina de verificação: [PREENCHER: periodicidade das visitas e das reuniões com a contratada e com a direção da escola].

6.8. Critérios de medição e pagamento: as medições serão [PREENCHER: periodicidade, por exemplo mensal], com base nos quantitativos efetivamente

executados e atestados pela fiscalização, multiplicados pelos preços unitários contratados. O pagamento será feito em até [PREENCHER: prazo de pagamento], contado da apresentação da fatura atestada, observando-se a ordem cronológica do art. 141 da Lei 14.133/2021 e o previsto no art. 92, V. A administração local deve ser medida de forma proporcional ao avanço da obra, e não como valor mensal fixo (TCU, Acórdão 456/2026-Plenário). Pequenas alterações de quantitativos na empreitada por preço unitário podem ser formalizadas por apostilamento, quando cumpridos os requisitos de TCU, Acórdão 1643/2024-Plenário. [PREENCHER: confirmar essa possibilidade e as condições previstas no edital].

6.9. Reajuste e matriz de riscos: o reajuste dos preços terá índice setorial e data-base vinculada à data do orçamento estimado (setembro de 2026), conforme os arts. 25, § 7º, e 92, § 3º, da Lei 14.133/2021: [PREENCHER: índice de reajuste (por exemplo, índice setorial da construção civil) e periodicidade]. [PREENCHER: matriz de riscos, se adotada].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, alínea "e"; art. 6º, XXIII, alíneas "e" a "h"; arts. 117 e 140

## 7 7. ORÇAMENTO DETALHADO DO CUSTO GLOBAL

7.1. Premissas do orçamento: o orçamento tem como referência o SINAPI-RJ de setembro de 2026, no regime desonerado, com BDI de 24,5% (vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento), em empreitada por preço unitário. A data-base do orçamento é setembro de 2026. [PREENCHER: se houver recursos federais envolvidos, informar a origem, pois o SINAPI é exigido nesse caso; se os recursos forem exclusivamente municipais, o art. 23, § 3º, admite outros sistemas de custos, mas o SINAPI já atende à regra].

7.2. Estrutura da planilha: o orçamento sintético deve conter, para cada serviço: item, código, fonte, data-base e regime, descrição, unidade, quantidade, custo unitário sem BDI, preço unitário com BDI e preço total. O custo unitário sem BDI deve ser igual ou inferior à mediana do SINAPI (art. 23, § 2º, I, da Lei 14.133/2021). O preço unitário com BDI é igual ao custo unitário multiplicado por (1 + 0,245), e o total de cada item é a quantidade multiplicada pelo preço unitário com BDI. A planilha deve ser conferida aritmeticamente, inclusive subtotais e total global. Não serão admitidos itens indicados como "verba" ou unidades genéricas (Súmula TCU 258).

7.3. Grupos de serviços da planilha (apenas a estrutura; os valores devem ser preenchidos com base no projeto): (a) serviços preliminares, canteiro, mobilização e desmobilização e administração local; (b) demolições e retiradas; (c) cobertura metálica termoacústica; (d) rampas de acessibilidade; (e) adaptação dos banheiros (alvenaria, revestimentos cerâmicos, louças e metais acessíveis); (f) piso tátil; (g) pintura; (h) instalações elétricas da área reformada; (i) limpeza final e destinação de resíduos. [PREENCHER: planilha sintética e analítica, com códigos SINAPI-RJ 09/2026 desonerado, quantidades, custos unitários e totais por grupo; valor total sem BDI; valor total com BDI].

7.4. Memória de cálculo dos quantitativos: cada quantitativo deve ter memória de cálculo vinculada às pranchas do projeto e ao levantamento cadastral, sem itens duplicados nem superdimensionados. [PREENCHER: memória de cálculo por item].

7.5. BDI: o percentual de 24,5% deve ser demonstrado por composição analítica, com as parcelas de administração central, seguro, garantia, riscos, despesas financeiras, lucro e tributos incidentes sobre a receita (PIS, COFINS, ISS e, no regime desonerado, CPRB), calculado pela fórmula adotada pelo TCU: BDI = {[(1 + AC + S + R + G) × (1 + DF) × (1 + L)] / (1 − I) − 1} × 100. Os percentuais de cada parcela devem ser comparados às faixas do Acórdão TCU 2622/2013-Plenário para o tipo de obra. O BDI não pode incluir IRPJ e CSLL (Súmula TCU 254), nem administração local, mobilização e desmobilização e canteiro, que constam da planilha como custos diretos (Súmula TCU 258). [PREENCHER: composição analítica do BDI de 24,5%, com cada parcela, alíquota de ISS do município e comparação com as faixas do Acórdão 2622/2013; se o percentual não resultar da composição, ajustá-lo ou justificá-lo].

7.6. Coerência entre regime desonerado, encargos sociais e BDI: o regime desonerado dos custos e dos encargos sociais deve corresponder ao BDI com CPRB. Não pode haver mistura de regimes nem cobrança em duplicidade da contribuição previdenciária. Conforme o TCU (Engenharia de Custos de Obras Públicas – Perguntas e Respostas), a Lei 14.973/2024 instituiu reoneração gradual a partir de 2025, com alíquotas variáveis a cada ano. Assim, deve-se confirmar a alíquota da CPRB aplicável em 2026 e a compatibilidade com a tabela do SINAPI adotada. [PREENCHER: declaração do regime adotado, alíquota de CPRB

considerada e comparação onerado × desonerado que demonstre a escolha mais vantajosa].

7.7. Itens de fornecimento: se houver itens de fornecimento de materiais ou equipamentos de natureza específica e valor significativo no orçamento, avaliar BDI diferenciado, nos termos da Súmula TCU 253, ou o parcelamento. [PREENCHER: análise da existência desses itens (por exemplo, telhas e louças acessíveis) e, se for o caso, o BDI reduzido].

7.8. Curva ABC e aceitabilidade de preços: a curva ABC deve ser incluída no processo para identificar os serviços de maior relevância. O edital deve fixar critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, e considerar inexequíveis as propostas inferiores a 75% do valor orçado (art. 59, §§ 3º e 4º, da Lei 14.133/2021). Para evitar jogo de planilha, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido pelos custos unitários do sistema de referência não pode ser reduzida em favor do contratado em aditamentos (TCU, Acórdão 2638/2026-Plenário). [PREENCHER: curva ABC e limite de preço unitário no edital].

7.9. Valor global estimado: [PREENCHER: valor total do orçamento, sem e com BDI]. Os documentos de suporte (planilhas, composições, cotações, memórias de cálculo e pesquisas) devem ser juntados ao processo, em documento separado quando for o caso. [PREENCHER: indicar a localização dos documentos nos autos].

7.10. Adequação orçamentária: a contratação depende de indicação de crédito orçamentário para as parcelas que vencem no exercício, sob pena de nulidade (art. 150 da Lei 14.133/2021). [PREENCHER: dotação orçamentária (órgão, unidade, programa de trabalho, ação, natureza da despesa e fonte de recursos), certidão de disponibilidade e, se a obra se estender por mais de um exercício, previsão de recursos para os seguintes].

Fundamento: Lei 14.133/2021, art. 6º, XXV, alínea "f"; art. 23, § 2º; art. 150

## REFERÊNCIAS

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 177. Relator: Ministro(a) Octávio Gallotti. Julgado em 1 jan. 1982. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-LEGADA-181/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-LEGADA-181/score%2520desc/0.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 33393/2024 – Processo 250.989-8/2023. Relator: Conselheiro Marcio Henrique Cruz Pacheco. Julgado em 27 maio 2024. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1532/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 17 jun. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 590 de 06/07/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205067/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-205067/score%2520desc/0.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 4011/2025 – Processo 213.538-0/2024. Relator: Conselheiro Marcelo Verdini Maia. Julgado em 3 fev. 2025. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada (Boletim de Jurisprudência TCE-RJ 02/2025). Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Primeira Câmara). Acórdão 1671/2026-Primeira Câmara. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 14 abr. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 581 de 04/05/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-200859/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-200859/score%2520desc/0.

RIO DE JANEIRO (Estado). Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (Plenário). Acórdão 61660/2024 – Processo 118.385-1/2023. Relator: Conselheiro José Maurício de Lima Nolasco. Julgado em 22 jul. 2024. TCE-RJ – Jurisprudência Selecionada. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://www.tcerj.tc.br/cadastro-publicacoes/public/jurisprudencia-selecionada.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 456/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 4 mar. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (BJ nº 575 de 23/03/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-198227/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-198227/score%2520desc/0.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 1643/2024-Plenário. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 14 ago. 2024. TCU – Jurisprudência Selecionada (Informativo de Licitações e Contratos nº 489 de 10/09/2024 BJ nº 507 de 02/09/2024). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/

KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-172606/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-172606/score%2520desc/0.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Acórdão 2638/2026-Plenário. Relator: Ministro(a) Jorge Oliveira. Julgado em 30 set. 2026. TCU – Jurisprudência Selecionada (Informativo de Licitações e Contratos nº 537 de 20/10/2026). Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-209888/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/jurisprudencia-selecionada/*/KEY%253AJURISPRUDENCIA-SELECIONADA-209888/score%2520desc/0.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 254. Relator: Ministro(a) Augusto Nardes. Julgado em 1 jan. 2010. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-21048/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-21048/score%2520desc/0.

BRASIL. Tribunal de Contas da União (Plenário). Súmula TCU 258. Relator: Ministro(a) Benjamin Zymler. Julgado em 1 jan. 2010. TCU – Súmulas. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-20974/score%2520desc/0. Acesso em: 31 out. 2026. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/documento/sumula/*/KEY%253ASUMULA-EJURIS-20974/score%2520desc/0.

Local e data: _____

Responsável pela elaboração: _____ (nome, cargo e matrícula)

## ANEXO — PENDÊNCIAS E PONTOS DE ATENÇÃO

Esta minuta foi elaborada por inteligência artificial a partir das respostas do requisitante e conferida automaticamente pelo Agente Licitacon. Revise todo o texto, complete as lacunas destacadas e remova este anexo antes de juntar ao processo.

### Pendências para completar

• Número e data do ETP e do processo administrativo; confirmar compatibilidade dos requisitos e da solução com o ETP.

• Prazo de execução, vigência do contrato e hipóteses de prorrogação (não informados).

• Ano do levantamento cadastral e fotográfico de setembro; responsável técnico e localização dos documentos nos autos.

• Projeto de arquitetura/engenharia com pranchas, memorial descritivo e quantitativos: área de cobertura, dimensões das rampas, leiaute dos 4 banheiros, extensão do piso tátil, áreas de revestimento e pintura, pontos elétricos.

• Verificar se há amianto nas telhas de fibrocimento a retirar e a capacidade da estrutura de apoio da cobertura para o novo telhado; registrar laudo ou justificativa. Confirmar dispensa de sondagem para as rampas.

• Exigência de licenciamento ambiental e plano de gerenciamento de resíduos, se aplicáveis.

• Especificações técnicas detalhadas dos materiais, sem marcas, e justificativa técnica de qualquer referência comercial.

• Planilha orçamentária sintética e analítica completa (código SINAPI-RJ 09/2026 desonerado, fonte, unidade, quantidade, custo unitário sem BDI, preço unitário com BDI, total), composições próprias, cotações e memória de cálculo; valor global sem e com BDI. Conferência aritmética.

• Composição analítica do BDI de 24,5% (sem IRPJ/CSLL e sem administração local, canteiro e mobilização) e comparação com as faixas do Acórdão TCU 2622/2013-Plenário.

• Declaração do regime desonerado, alíquota de CPRB considerada em 2026 e comparação onerado × desonerado.

• Origem dos recursos (próprios ou federais) e eventual BDI diferenciado para fornecimentos relevantes (Súmula TCU 253).

• Curva ABC e critérios de aceitabilidade de preços unitários e global.

• Cronograma físico-financeiro, número e áreas das etapas de execução, horários de trabalho e ambientes que permanecerão em uso.

• Modalidade, critério de julgamento, habilitação técnica e econômico-financeira com justificativa (parcelas de maior relevância), garantia contratual e eventual vistoria com possibilidade de declaração substitutiva.

• Designação do gestor, dos fiscais técnico e administrativo e dos substitutos; periodicidade das medições e das reuniões; prazo de pagamento; prazos de recebimento provisório e definitivo.

• Índice de reajuste setorial e periodicidade, com data-base em setembro de 2026; matriz de riscos, se adotada.

• Dotação orçamentária, certidão de disponibilidade e previsão para exercícios seguintes, se houver.

• Justificativa do não parcelamento do objeto e prazos de garantia exigidos para cobertura e instalações.

### Pontos de atenção da conferência automática

[Alta] tr-01: A natureza do objeto está bem definida (obra de reforma e acessibilidade, sem ampliação, 1.250 m², 2 rampas, 4 banheiros, sem marcas). Os quantitativos por serviço, o prazo de execução, a vigência e as hipóteses de prorrogação estão em branco. O objeto também usa fórmula aberta: "os serviços complementares necessários à entrega da obra em condições de uso". Providência: Preencher os quantitativos por serviço (com referência às pranchas e à memória de cálculo), o prazo de execução em dias corridos, a vigência e as hipóteses de prorrogação. Delimitar os "serviços complementares" pelos grupos da planilha.

[Alta] tr-07: Os critérios de medição são coerentes com o regime: quantidades efetivamente executadas e atestadas, multiplicadas pelos preços unitários. A administração local é medida proporcionalmente ao avanço, e há previsão de ordem cronológica (art. 141) e de apostilamento para pequenas alterações de quantitativos. Faltam a periodicidade das medições, o prazo de pagamento e a confirmação das condições do apostilamento. Não há critério de aceitação ou glosa. Providência: Fixar a periodicidade, o prazo de pagamento, o procedimento de medição e aceitação (relatório, fotos, memória de cálculo, aprovação do fiscal), as hipóteses de glosa e as condições do apostilamento. Prever atualização monetária entre o adimplemento e o pagamento (art. 92, V).

[Alta] tr-08: O item que trata da forma e dos critérios de seleção não tem conteúdo definido. Modalidade, critério de julgamento, modo de disputa, parcelas de maior relevância, qualificação técnico-profissional e técnico-operacional, índices econômico-financeiros e

garantia contratual estão todos como campos a preencher. O documento apenas reproduz a regra geral de motivação (art. 18, IX) e a de vistoria substituível. Providência: Definir modalidade, critério e modo de disputa. Com base na curva ABC, indicar as parcelas de maior relevância e valor significativo e justificar cada exigência de qualificação técnica e econômico-financeira. Evitar exigir quantitativos mínimos acima do necessário.

[Alta] tr-09: Os parâmetros gerais estão declarados: SINAPI-RJ 09/2026, desonerado, BDI de 24,5%, data-base de setembro de 2026. O documento cita a necessidade de documentos de suporte em separado. Não constam preços unitários referenciais, valor global (sem e com BDI), memórias de cálculo nem a localização dos documentos nos autos. A planilha em Excel não foi enviada, e não é possível aferir a compatibilidade do preço com o mercado. Providência: Juntar a planilha orçamentária sintética e analítica (Excel), com valor global sem e com BDI, memórias de cálculo, composições próprias e cotações. Indicar a localização dos documentos nos autos.

[Alta] tr-10: O item apenas repete a exigência legal do art. 150. Nenhuma dotação, programa de trabalho, fonte de recursos ou certidão de disponibilidade foi indicada. Providência: Indicar a dotação (órgão, unidade, programa de trabalho, ação, natureza da despesa e fonte), juntar a certidão de disponibilidade e prever os recursos dos exercícios seguintes, se houver. Informar se há recursos federais, o que afeta a tabela referencial (obr-02).

[Alta] obr-04: O percentual de 24,5% foi declarado, e o documento indica a fórmula do TCU, as parcelas exigidas e a comparação com as faixas do Acórdão 2622/2013. Não há composição analítica nem demonstração de que o percentual resulta dela. Também não há comparação com as faixas referenciais. Não foi possível verificar o percentual. Providência: Juntar o demonstrativo analítico (AC, S, R, G, DF, L e I com ISS municipal, PIS, COFINS e, se aplicável, CPRB), calcular pela fórmula do TCU e comparar cada parcela e o total com as faixas do Acórdão 2622/2013 para o tipo de obra. Ajustar o percentual ou justificá-lo.

[Alta] obr-09: O documento exige memória de cálculo vinculada às pranchas e ao levantamento cadastral, sem duplicidade ou superdimensionamento. Os poucos quantitativos informados são coerentes entre si (2 rampas e 4 banheiros nos itens 1.2, 1.3, 3.3 e 3.4). Áreas de cobertura, piso tátil, revestimento, pintura e pontos elétricos, e a memória de cálculo, estão pendentes. Os quantitativos dependem ainda de estudos não concluídos (item 2.3: estrutura, amianto e elétrica). Providência: Preencher os quantitativos por serviço e anexar a memória de cálculo por item, referenciada às pranchas. Revisar os quantitativos após os estudos do item 2.3.

[Alta] Documento em versão preliminar, com campos essenciais em branco: O Projeto Básico contém dezenas de campos "[PREENCHER]" nas matérias que o tornam apto à

licitação: quantitativos, prazo, ETP, valor estimado, planilha, composição do BDI, índice de reajuste, dotação, critérios de seleção e cronograma. Em diversos trechos, o texto indica o que deve constar sem informar o conteúdo. Providência: Completar todos os campos pendentes antes da aprovação do projeto e da elaboração do edital. Submeter nova versão, com a planilha em Excel, para reanálise.

[Média] tr-02: O documento afirma que o ETP foi concluído e aprovado antes do Projeto Básico, mas não o identifica (número, data, processo). Também não registra a compatibilidade com o ETP nem eventuais divergências. A justificativa da necessidade (item 1.6) está presente: 480 alunos, ausência de acessibilidade e infiltrações. Providência: Identificar o ETP (número, data e processo) e confirmar sua aprovação prévia. Declarar a compatibilidade com o Projeto Básico ou justificar as divergências.

[Média] tr-04: Os requisitos estão definidos: execução conforme o projeto e a NBR 9050, manutenção do funcionamento parcial da escola, responsabilidade técnica com ART/RRT e entrega da obra limpa. Faltam a confirmação de compatibilidade com o ETP e a inclusão dos requisitos que ele prevê. O documento declara que não serão incluídas exigências sem justificativa técnica, o que é adequado. Providência: Cotejar os requisitos com o ETP, completar a lista e manter a justificativa técnica de cada exigência.

[Média] tr-05: O modelo de execução está bem delineado: execução por etapas para manter salas em uso, plano de ataque, canteiro, segurança, métodos construtivos, resíduos, ordem de serviço, diário de obra e recebimento provisório e definitivo (art. 140, I). Faltam o número e as áreas das etapas, os horários de trabalho permitidos, os prazos parciais, os prazos de recebimento e o prazo de correção de pendências. Providência: Preencher etapas, áreas, ambientes que permanecerão em uso, horários, prazos parciais e prazos de recebimento, compatíveis com o cronograma físico-financeiro.

[Média] tr-06: O modelo de gestão cita os arts. 7º e 117, a segregação de funções, a verificação da execução real no local e os instrumentos de registro (diário de obra, medições, fotos, notificações, atas). Faltam a designação dos fiscais e substitutos e a periodicidade das visitas e reuniões. Providência: Indicar gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo e substitutos, e fixar a periodicidade de visitas e reuniões.

[Média] obr-02: A tabela (SINAPI-RJ), a data-base (setembro/2026) e o regime (desonerado) estão declarados em nível global, o que é adequado e compatível com o art. 23, § 2º, I. Faltam a origem dos recursos (federal ou municipal), os códigos por item e a identificação das composições próprias ou cotações, que dependem da planilha. Providência: Informar a origem dos recursos. Incluir na planilha colunas de fonte, código, data-base e regime por item, e justificar composições próprias e cotações (item 4.4).

[Média] obr-05: O texto fixa o princípio correto: regime desonerado dos custos e encargos, compatível com BDI com CPRB, sem mistura nem cobrança em duplicidade. O documento reconhece a reoneração gradual da Lei 14.973/2024. Falta a declaração do regime, a alíquota de CPRB adotada para 2026 e a comparação onerado × desonerado. Sem a planilha e a composição do BDI, a coerência dos regimes não pôde ser verificada. Providência: Declarar o regime e a alíquota de CPRB adotada para 2026, demonstrar a coerência entre encargos sociais e BDI e anexar a comparação onerado × desonerado que justifique a escolha.

[Média] obr-10: O item 7.8 prevê a curva ABC, o critério de aceitabilidade dos preços unitários e global, a inexequibilidade abaixo de 75% do orçado (art. 59, §§ 3º e 4º) e a vedação à redução, em aditivos, da diferença percentual entre o contrato e o sistema de referência. A curva ABC e o limite de preço unitário ainda não foram elaborados. Providência: Elaborar a curva ABC a partir da planilha. Prever no edital, de forma explícita, que o limite aplica-se ao preço global e aos preços unitários, e a cláusula de preservação do desconto nos aditivos.

[Média] obr-11: A data-base do orçamento (setembro de 2026) está identificada e vinculada ao reajuste (arts. 25, § 7º, e 92, § 3º). O índice setorial e a periodicidade não foram definidos. Providência: Definir o índice (por exemplo, INCC ou índice setorial de obras e edificações) e a periodicidade anual, contada da data-base do orçamento (setembro/2026).

[Média] obr-12: O regime (empreitada por preço unitário, art. 46, I) é coerente com o critério de medição por quantidades executadas, e com o fato de os quantitativos de reforma poderem variar (amianto, estrutura). O cronograma físico-financeiro, requisito expresso do item 6.2, não foi elaborado. Os prazos dependem do preenchimento das Seções 1 e 5. Providência: Elaborar o cronograma por etapa, com percentuais físicos e financeiros compatíveis com a planilha, as etapas da Seção 5 e o prazo. Definir o critério de medição de cada serviço.

[Média] Estudos técnicos que condicionam o projeto ainda não concluídos (estrutura, amianto, elétrica, rampas e licenciamento): O próprio documento classifica como "recomendáveis", e ainda sem resultado, as verificações da capacidade da estrutura de apoio para o novo telhado, da presença de amianto nas telhas de fibrocimento, do estado das instalações elétricas e da dispensa de sondagem para as rampas. O licenciamento ambiental e o plano de gerenciamento de resíduos também estão pendentes. O grupo de resíduos da planilha não menciona o manuseio específico de material com amianto. Providência: Concluir e juntar aos autos as verificações antes de fechar a planilha. Incluir na planilha os itens de reforço estrutural, remoção e destinação de amianto (se confirmado), e

adequação elétrica. Anexar declaração do responsável técnico sobre sondagem das rampas e exigência de licenciamento.

[Baixa] tr-03: A solução é descrita de forma global (item 3.1: acessibilidade e infiltrações resolvidas em conjunto). O item 3.6 trata do ciclo de vida: durabilidade da telha termoacústica, redução de manutenções corretivas, conservação de rampas, piso tátil e louças. Não há análise comparativa de alternativas de cobertura nem estimativa de custos de manutenção, e os prazos de garantia estão em branco. Providência: Referenciar a análise de alternativas do ETP (ou registrá-la) e fixar os prazos de garantia exigidos para cobertura, impermeabilização, instalações e demais serviços.

[Baixa] Justificativa do não parcelamento pendente: O item 6.3 afirma que não se recomenda o parcelamento, por dependência de coordenação na mesma edificação, mas deixa para preencher a confirmação da justificativa e a análise de itens relevantes de fornecimento. Providência: Registrar a justificativa técnica e econômica da execução em contrato único e a conclusão sobre eventuais itens de fornecimento relevantes.